ERRATA 02

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 33/2026

A **FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA (FACC)**, por intermédio de sua Comissão de Seleção, torna público, para conhecimento dos interessados, a presente retificação no Anexo I (Termo de Referência) do Edital da Seleção Pública nº **33/2026**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços técnicos profissionais destinados à elaboração do Projeto Executivo Completo de Arquitetura e Engenharia para implantação do Laboratório de Interação Fluido-Estrutura e Acústica (LIFEA) no CEFET/RJ campus Itaguaí, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

1. DA INCLUSÃO DO PROJETO BÁSICO (PLANTA DE REFERÊNCIA)

Fica formalmente incorporada ao Edital a **Planta do Projeto Básico**, tratada como **Anexo IX**, passando a integrar os documentos do certame para fins de consulta e elaboração das propostas.

NO EDITAL - ITEM "ANEXOS":

ONDE SE LÊ:

ANEXO I – Termo de Referência
ANEXO II – Modelo de Proposta Comercial
ANEXO III – Modelo de Cronograma físico-financeiro
ANEXO IV – Declaração Visita Técnica
ANEXO V – Modelo de Declaração de Concordância com os Termos do Edital.
ANEXO VI – Modelo de Declaração de atendimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal
ANEXO VII - Modelo De Declaração De Enquadramento – ME/EPP
ANEXO VIII - Modelo de minuta contratual

Clicksign 9302fc2d-945f-452b-bcae-c520928517ef

LEIA-SE:

ANEXO I - Termo de Referência
ANEXO II - Modelo de Proposta Comercial
ANEXO III – Modelo de Cronograma físico-financeiro
ANEXO IV – Declaração Visita Técnica
ANEXO V – Modelo de Declaração de Concordância com os Termos do Edital.
ANEXO VI – Modelo de Declaração de atendimento ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal
ANEXO VII - Modelo De Declaração De Enquadramento – ME/EPP
ANEXO VIII - Modelo de minuta contratual
ANEXO IX - Planta do Projeto Básico

DAS DEMAIS CLÁUSULAS Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Edital, na Errata 01 e em seus Anexos que não conflitem com esta retificação.

Petrópolis, data da última assinatura digital.

FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA – FACC


Danielle Ferrão
Gerente Administrativa


Clicksign 9302fc2d-945f-452b-bcae-c520928517ef


ANEXO IX - Planta do Projeto Básico


Clicksign 9302fc2d-945f-452b-bcae-c520928517ef

Clicksign 9302fc2d-945f-452b-bcae-c5209285 17ef









PAREDES		
INTERNA		
I1	CASA DE MÁQUINA	PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO SOBRE MASSA CORRIDA
I2	ESCRITÓRIO	PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO SOBRE MASSA CORRIDA
I3	LABORATÓRIO – LIFEA	INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DE DRYWALL
EXTERNA		
E1	FACHADA	PINTURA ACRÍLICA COR BRANCO GELO COM FAIXA COR CINZA ATÉ H=0,65m
E2	FACHADA PLATIBANDA	PINTURA ACRÍLICA COR AZUL

TETO		
T1	CASA DE MÁQUINA	LAJE E FORRO DE GESSO ACARTONADO COM PINTURA ACRÍLICA
T1	ESCRITÓRIO	LAJE E FORRO DE GESSO ACARTONADO COM PINTURA ACRÍLICA
T2	LABORATÓRIO – LIFEA	LAJE E FORRO DE GESSO ACARTONADO E ISOLAMENTO ACÚSTICO


PISO		
P1	CASA DE MÁQUINA	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA KORODUR
P1	ESCRITÓRIO	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA KORODUR
P1	LABORATÓRIO – LIFEA	PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTÊNCIA KORODUR


LEGENDA ESQUADRIAS PORTAS		
PA1	CASA DE MÁQUINA	PORTA ACÚSTICA FOLHA DUPLA 1,76x1,97m ISOLAMENTO 50 dB (Rw)
PA1	LABORATÓRIO – LIFEA	PORTA ACÚSTICA FOLHA DUPLA 1,76x1,97m ISOLAMENTO 50 dB (Rw)
PA2	LABORATÓRIO AUXILIAR	PORTA ACÚSTICA PROFISSIONAL ISOLAMENTO 50 Db (Rw)
PA3	MEZANINO BANHEIRO	PORTA BANHEIRO 0,70X2,10m


LEGENDA ESQUADRIAS JANELAS		
J1	CASA DE MÁQUINA	JANELA 2,00 x 1,50 ALUMÍNIO ANODIZADO MUNIDAS DE VIDROS DUPLOS
J2	LABORATÓRIO AUXILIAR	JANELA 2,00 x 1,50 ALUMÍNIO ANODIZADO MUNIDAS DE VIDROS DUPLOS
J3	LABORATÓRIO AUXILIAR	JANELA 2,00 x 1,00 ALUMÍNIO ANODIZADO MUNIDAS DE VIDROS DUPLOS
J4	LABORATÓRIO AUXILIAR	JANELA 3,00 x 1,50 ALUMÍNIO ANODIZADO MUNIDAS DE VIDROS DUPLOS
J5	BANHEIRO	JANELA BANHEIRO 0,70X 0,70

Obs: São assentadas sobre peitoris de granito com 15 cm de largura e 2cm de espessura.

QUADRO DE ÁREAS			
ATC (m²)	TÉRREO	MEZANINO	TOTAL
	164,45	40,04	204,49







NOTAS:
- MEDIDAS E NÍVEIS EM METROS;
- VERIFICAR POSIÇÃO EXATA DOS PILARES NO PROJETO ESTRUTURAL;
- EM CASO DE CONFLITO DE INFORMAÇÕES ENTRE O PROJETO GRÁFICO E O MEMORIAL DESCRITIVO, PREVALECE A INFORMAÇÃO CONTIDA NOS DESENHOS;
- ALTERAÇÕES NESTE PROJETO SOMENTE COM AUTOREAÇÃO EXPRESSA;
- ESSA NOTA REFORÇA QUE A EXECUÇÃO DEVE SEGUIR TODAS AS ORIENTAÇÕES DOS PROJETOS COMPLEMENTARES E DETALHES.

PROJETO BÁSICO
O PRESENTE PROJETO POSSUI CARÁTER BÁSICO E ORIENTATIVO, DESTINANDO-SE A ESTABELECER AS DIRETRIZES ARQUITETÔNICAS, FUNCIONAIS, DIMENSIONAIS E DE IMPLANTAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO POSTERIOR DO PROJETO ARQUITETÔNICO E DOS PROJETOS COMPLEMENTARES.

TODAS AS DIMENSÕES, SISTEMAS CONSTRUTIVOS, ELEMENTOS ESTRUTURAIS, FUNDAÇÕES, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS, RESERVATÓRIOS, SHAFTS, COBERTURA E DEMAIS SOLUÇÕES TÉCNICAS DEVERÃO SER VERIFICADOS, DIMENSIONADOS, DETALHADOS E COMPATIBILIZADOS PELOS RESPECTIVOS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS DURANTE O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS.

OS PROJETOS ARQUITETÔNICO, ESTRUTURAL E DE FUNDAÇÕES, HIDROSSANITÁRIO, ELÉTRICO, SPDA, CLIMATIZAÇÃO, ACÚSTICO, SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DEMAIS PROJETOS COMPLEMENTARES DEVERÃO SER COMPATIBILIZADOS ENTRE SI ANTES DA EXECUÇÃO.

EVENTUAIS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS EM DECORRÊNCIA DE LEVANTAMENTOS, SONDAGENS, CÁLCULOS, DIMENSIONAMENTOS OU COMPATIBILIZAÇÃO DOS PROJETOS DEVERÃO SER PREVIAMENTE APRESENTADAS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO DA CONTRATANTE ANTES DE SUA INCORPORAÇÃO AO PROJETO.

gov.br
Documento assinado digitalmente
DADUI CORDEIRO GUERRIERI
Data: 21/09/2026 14:32:03-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br


DANIELE PINTO MATTOS TEIXEIRA:10473857450745
Assinado de forma digital por DANIELE PINTO MATTOS TEIXEIRA:10473857450745
Dados: 2026.09.21 13:27:42 -03'00'

RESPONSÁVEL PELO USO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA (CEFET/RJ)
CNPJ: 42.44.1.758/8001-45

RESPONSÁVEL TÉCNICO (AUTOR PROJETO)
DFCOMBUSTÃO E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 34.795.175/0001-60
DANIELE PINTO MATTOS TEIXEIRA
ENGº CIVIL E ENG. DE SEG. DO TRABALHO
CREA Nº 2020104189

ESCALA: Como indicado	PROJETO BÁSICO ARQUITETÔNICO
	PROJETO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO (2 PAVIMENTOS)
CEFET/RJ	LOCAL: CAMPUS ITAGUAÍ_CEFET RJ (LABORATÓRIO DE INTERAÇÃO FLUIDO ESTRUTURA E ACÚSTICA)
	ENDEREÇO: ROD. MÁRIO COVAS, QD. J, LT. J2 (DISTRITO INDUSTRIAL), ITAGUAÍ, RJ - 41 KM
	RESPONSÁVEL PELO USO: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ)
FOLHA: 1	RESP. TÉCNICO: DANIELE PINTO MATTOS TEIXEIRA CREA: 2020104189
	ART: 2020250089346 ÁREA CONSTRUÍDA: 204,49 m²/m²
	DESENHISTA: DANIELE PINTO MATTOS TEIXEIRA DATA: 03/2025/REV00

Clicksign 9302fc2d-945f-452b-bcae-c5209285 17ef



PLANTA LOCALIZAÇÃO

1 : 750

LEGENDA : ÁREA DE INTERVENÇÃO

A CONSTRUIR

EXISTENTE

DANIELE PINTO MATTOS TEIXEIRA:10473850745
Assinado de forma digital por DANIELE PINTO MATTOS TEIXEIRA:10473850745
Dados: 2025.03.28 08:10:21 -03'00'

RESPONSÁVEL PELO USO
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA CELSO SUCKOW DA FONSECA (CEFET/RJ)
CNPJ: 42.441.758/0001-05

RESPONSÁVEL TÉCNICO (AUTOR PROJETO)
DP CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 34.930.192/0001-57
DANIELE PINTO MATTOS TEIXEIRA
ENG° CIVIL E ENG. DE SEG DO TRABALHO
CREA RJ 2020104189

ESCALA: 1 : 750	PLANTA LOCALIZAÇÃO
CEFET/RJ	PLANTA DE LOCALIZAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO (2 PAVIMENTOS)
	LOCAL: CAMPUS ITAGUAÍ_CEFET RJ (LABORATÓRIO DE INTERAÇÃO FLUIDO ESTRUTURA E ACÚSTICA)
	ENDEREÇO: ROD. MÁRIO COVAS, QD. J, LT. J2 (DISTRITO INDUSTRIAL), ITAGUAÍ, RJ - 41 KM
	RESPONSÁVEL PELO USO: Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ)
	RESP. TéCNICO: DANIELE PINTO MATTOS TEIXEIRA CREA: 2020104189
FOLHA: 2	ART: 2020250089346 ÁREA CONSTRUÍDA: 204,49 m²m²
	DESENHISTA: DANIELE PINTO MATTOS TEIXEIRA DATA: 03/2025/REV00

ERRATA_02_SP33_2026.pdf

Documento número #9302fc2d-945f-452b-bcae-c520928517ef

Hash do documento original (SHA256): dc3013ba5b470721ea65d0f489a7ceb93f40d39197fab38bbbcd00a384e0971c

Assinaturas

Danielle Lafontaine Castedo Ferrão Leal

CPF: 128.776.127-59

Assinou como parte em 27 out 2026 às 09:13:27

Log

26 out 2026, 11:46:00	Operador com email crislayne.santos@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-3e2ba7b6a490 criou este documento número 9302fc2d-945f-452b-bcae-c520928517ef. Data limite para assinatura do documento: 25 de novembro de 2026 (11:45). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
26 out 2026, 11:46:47	Operador com email crislayne.santos@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-3e2ba7b6a490 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 19 de janeiro de 2027 (13:51).
26 out 2026, 11:46:47	Remetente com email crislayne.santos@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-3e2ba7b6a490 fez a seguinte alteração no processo de assinatura: optou por não pausar o processo para quem ainda não assinou quando ocorrer uma recusa.
26 out 2026, 11:46:47	Operador com email crislayne.santos@facc10.org.br na Conta 0d2fec55-6c6d-46ac-93e0-3e2ba7b6a490 adicionou à Lista de Assinatura: dani@facc10.org.br para assinar como parte, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Danielle Lafontaine Castedo Ferrão Leal e CPF 128.776.127-59.
27 out 2026, 09:13:27	Danielle Lafontaine Castedo Ferrão Leal assinou como parte. Pontos de autenticação: Token via E-mail dani@facc10.org.br. CPF informado: 128.776.127-59. IP: 181.77.254.131. Componente de assinatura versão 1.1534.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
27 out 2026, 09:14:12	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9302fc2d-945f-452b-bcae-c520928517ef.

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 9302fc2d-945f-452b-bcae-c520928517ef, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.